

| | Sala konferencyjna | UPROSZCZONY KOSZTORYS INWESTORSKI | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|-------|------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| | Powierzchnia [m2] | 137,80 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lp. | Opis | Referencje do specyfikacji + Producent | Ilość | jed. | Cena j. materiał [PLN] | Cena j. robocizna [PLN] | Cena j. całkowita m+r [PLN] | Wartość całkowita m+r [PLN] | Rodzaj zamówieni a | Rodzaj prac |
| ROBOTY BUDOWLANE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - zł | | |
| 1 | Wykonanie izolacji z folii PE | | 150 | m2 | | | | | ROBOTY+ MATERIAŁ | ROBOTY BUDOWLANE |
| 2 | ułożenie płyt ze styropianu eps 200 gr 9 cm | | 150 | m2 | | | | | ROBOTY+ MATERIAŁ | ROBOTY BUDOWLANE |
| 3 | dylatacja obwodowa, dylatacja posadzki | | 130 | mb | | | | | ROBOTY+ MATERIAŁ | ROBOTY BUDOWLANE |
| 4 | Wykonanie wylewki gr. 6 cm | | 150 | m2 | | | | | ROBOTY+ MATERIAŁ | ROBOTY BUDOWLANE |
| 5 | Wykonanie ściany GK w pom. mokrych | | 3,3 | m2 | | | | | ROBOTY+ MATERIAŁ | ROBOTY BUDOWLANE |
| 6 | Wykonanie ściany GK w pom. suchych | | 70 | m2 | | | | | ROBOTY+ MATERIAŁ | ROBOTY BUDOWLANE |
| 7 | uzupełnienie tynków zwyk. Wewn. | | 50 | szt | | | | | ROBOTY+ MATERIAŁ | ROBOTY BUDOWLANE |
| 8 | Gładz gipsowa na tynkach | | 270 | m2 | | | | | ROBOTY+ MATERIAŁ | ROBOTY BUDOWLANE |
| 9 | Szpachlowanie ścian GK | | 40 | m2 | | | | | ROBOTY+ MATERIAŁ | ROBOTY BUDOWLANE |
| 10 | Zamknięcie ścian instalacyjnych, przedścianki | | 1,5 | m2 | | | | | ROBOTY+ MATERIAŁ | ROBOTY BUDOWLANE |
| 11 | Izolacja wodna na ścianach wraz z modernizacją | | 11,8 | m2 | | | | | ROBOTY+ MATERIAŁ | ROBOTY BUDOWLANE |
| 12 | Izolacja wodna posadzki wraz z modernizacją | | 5,51 | m2 | | | | | ROBOTY+ MATERIAŁ | ROBOTY BUDOWLANE |
| 13 | Warstwa samopoziomująca pod płytki gr 5 mm | | 150 | m2 | | | | | ROBOTY+ MATERIAŁ | ROBOTY BUDOWLANE |
| 14 | Montaż rewizji sufitowych i ściennych | | 6 | szt. | | | | | ROBOTY+ MATERIAŁ | ROBOTY BUDOWLANE |
| 15 | Płytki układanie | GRESANIA Artic Blanco Nat 80x80, symbol: 81RC-46, gatunek I. | 190 | m2 | | | | | ROBOTY | ROBOTY BUDOWLANE |
| 16 | Okładzina ścienna - lamele | LISTWY KUBICZNE KRAFT 35 x 95 mm kolor Orzech Carinii | 5,8 | m2 | | | | | ROBOTY+ MATERIAŁ | ROBOTY BUDOWLANE |
| 17 | obudowa GK pionów kanalizacji deszczowej | | 4 | szt. | | | | | ROBOTY+ MATERIAŁ | ROBOTY BUDOWLANE |
| 18 | Sufity podwieszane GK w pomieszczeniach mokrych | | 5,25 | m2 | | | | | ROBOTY+ MATERIAŁ | ROBOTY BUDOWLANE |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------|---|---|-------|------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Lp. | Opis | Referencje do specyfikacji + Producent | Ilość | jed. | Cena j. materiał [PLN] | Cena j. robocizna [PLN] | Cena j. całkowita m+r [PLN] | Wartość całkowita m+r [PLN] | Rodzaj zamówienia | Rodzaj prac |
| 19 | Sufity podwieszane GK w pomieszczeniach SUCHYCH | | 23,87 | m2 | | | | | ROBOTY+ MATERIAŁ | ROBOTY BUDOWLANE |
| 20 | Sufit - system | Rockfon Color-all® kolor 20,21 lub 23 w systemie Rockfon® System T24 X™ | 73,82 | m2 | | | | | ROBOTY+ MATERIAŁ | ROBOTY BUDOWLANE |
| 21 | Sufit - lamele | LISTWY KUBICZNE KRAFT 35 x 95 mm kolor Orzech Carinii | 20,79 | m2 | | | | | ROBOTY+ MATERIAŁ | ROBOTY BUDOWLANE |
| 22 | Sufit - PŁYTA | | 4,27 | m2 | | | | | ROBOTY+ MATERIAŁ | ROBOTY BUDOWLANE |
| 23 | Obróbka krętek wentylacyjnych, anemostatów oraz rewizji | | 2 | szt. | | | | | ROBOTY+ MATERIAŁ | ROBOTY BUDOWLANE |
| 24 | PARAPETY | granit Nero Zimbabwe Gr. 3 cm w wykończeniu antyk | 11,2 | mb | | | | | ROBOTY+ MATERIAŁ | ROBOTY BUDOWLANE |
| 25 | COKÓŁ | Listwa przypodłogowa czarna LPC-29 Creativa | 71 | MB | | | | | ROBOTY+ MATERIAŁ | ROBOTY BUDOWLANE |
| ROBOTY MALARSKIE | | | | | | | | - zł | | |
| 26 | Dwukrotne malowanie farbami w kolorze sufitów | | 263 | m2 | | | | | ROBOTY+ MATERIAŁ | ROBOTY MALARSKIE |
| 27 | Dwukrotne malowanie farbami w kolorze ścian | | 70 | m2 | | | | | ROBOTY+ MATERIAŁ | ROBOTY MALARSKIE |
| 28 | gruntowanie ścian i sufitów | | 263 | szt. | | | | | ROBOTY+ MATERIAŁ | ROBOTY MALARSKIE |
| 29 | zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | | 263 | m2 | | | | | ROBOTY | ROBOTY MALARSKIE |
| PRACE INNE | | | | | | | | - zł | | |
| 30 | Zabezpieczenie istniejących elementów lokalu - ekipa po ekipie | | 1 | m2 | | | | | ROBOTY | INNE |
| 31 | Sprzątanie przedodbiorowe | | 1 | kpl. | | | | | ROBOTY | INNE |
| 32 | Sprzątanie po zakończeniu prac w lokalach – w częściach wspólnych | | 1 | kpl. | | | | | ROBOTY | INNE |
| 33 | Dokumentacja powykonawcza | | 1 | szt. | | | | | ROBOTY | INNE |
| 34 | Wykonanie wzmocnień ścian pod montaż szafek z umywalkami | | 1 | SZT | | | | | ROBOTY+ MATERIAŁ | INNE |
| 35 | Poprawki na częściach ogólnych – po zniszczeniach budowlanych | | 1 | szt. | | | | | ROBOTY+ MATERIAŁ | INNE |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|-------|------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| Lp. | Opis | Referencje do specyfikacji + Producent | Ilość | jed. | Cena j. materiał [PLN] | Cena j. robocizna [PLN] | Cena j. całkowita m+r [PLN] | Wartość całkowita m+r [PLN] | Rodzaj zamówienia | Rodzaj prac |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - zł | | |
| 36 | OŚWIETLENIE - montaż | | 68 | szt. | | | | | ROBOTY | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| 37 | Listwy LED | taśma + szyna | 66,52 | mb | | | | | MATERIAŁ | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| 38 | OŚWIETLENIE - DOPROWADZENIE PRZEWODÓW | | 68 | szt. | | | | | ROBOTY | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| 39 | OŚWIETLENIE - wykonanie punku pod led | listwy led+logo+dekoracja | 22 | szt. | | | | | ROBOTY | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| 40 | łącznik pojedynczy | BERKER Q1 | 7 | szt. | | | | | MATERIAŁ | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| 41 | łącznik pojedynczy ip44 | BERKER Q1 | 1 | szt. | | | | | MATERIAŁ | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| 42 | łącznik schodowy | BERKER Q1 | 12 | szt. | | | | | MATERIAŁ | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| 43 | łącznik świecznikowy | BERKER Q1 | 3 | szt. | | | | | MATERIAŁ | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| 44 | łącznik roletowy | BERKER Q1 | 4 | szt. | | | | | MATERIAŁ | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| 45 | gniazdo z kłapką | BERKER Q1 | 6 | szt. | | | | | MATERIAŁ | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| 46 | gniazdo pojedyncze | BERKER Q1 | 9 | szt. | | | | | MATERIAŁ | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| 47 | gniazdo podwójne | BERKER Q1 | 15 | szt. | | | | | MATERIAŁ | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| 48 | WENTYLATOR ŁAZIENKOWY | | 2 | szt. | | | | | MATERIAŁ | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| 49 | WYKONANIE PUNKTU GNIAZDO,ŁACZNIK | | 57 | szt. | | | | | ROBOTY | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| 50 | ROZDZIELNICA | | 2 | szt. | | | | | MATERIAŁ | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| 51 | ROZDZIELNICA - Osprzęt elektryczny | | 40 | szt. | | | | | MATERIAŁ | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| 52 | ROZDZIELNICA - OSADZENIE | | 2 | szt. | | | | | ROBOTY | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| 53 | ROZDZIELNICA - INSTALACJE OSPRZĘTU | | 40 | szt. | | | | | ROBOTY | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| 54 | WYKONANIE PUNKTU LAN | | 11 | szt. | | | | | ROBOTY | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| 55 | floorbox | | 5 | szt. | | | | | ROBOTY+ MATERIAŁ | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------------|--|--|-------|------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| Lp. | Opis | Referencje do specyfikacji + Producent | Ilość | jed. | Cena j. materiał [PLN] | Cena j. robocizna [PLN] | Cena j. całkowita m+r [PLN] | Wartość całkowita m+r [PLN] | Rodzaj zamówienia | Rodzaj prac |
| 56 | floorbox - gniazda 230 v | | 10 | szt. | | | | | MATERIAŁ | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| 57 | złaczce HDMI | | 5 | szt. | | | | | MATERIAŁ | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| 58 | złaczce LAN | | 11 | szt. | | | | | MATERIAŁ | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| 59 | Karnisz elektryczny | somfy | 6 | szt. | | | | | MATERIAŁ | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| INSTALACJE CO | | | | | | | | - zł | | |
| 60 | Regulacja i odpowietrzenie instalacji CO - po demontażu i montażu grzejników | | 5 | szt. | | | | | ROBOTY | CO |
| 61 | Grzejniki - zabezpieczenie | | 5 | szt. | | | | | ROBOTY | CO |
| 62 | Demontaż i montaż grzejników | | 5 | szt. | | | | | ROBOTY | CO |
| 63 | Prowadzenie rur do grzejników | rura + peszel | 92 | mb | | | | | ROBOTY | CO |
| 64 | Prowadzenie rur do skrzynki | rura + peszel | 14 | mb | | | | | ROBOTY | CO |
| 65 | Prowadzenie rur do istniejącej instalacji | rura + peszel | 25 | mb | | | | | ROBOTY | CO |
| 66 | osprzęt co (rury, złączki) | | 1 | kpl. | | | | | MATERIAŁ | CO |
| 67 | SKRZYNKA C.O. | | 1 | szt. | | | | | MATERIAŁ | CO |
| INSTALACJE P.POŻ. | | | | | | | | - zł | | |
| 68 | CZUJKI DYMU | | 5 | szt. | | | | | MATERIAŁ | INSTALACJE P.POŻ. |
| 69 | ELEMENTY OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO | | 2 | szt. | | | | | MATERIAŁ | INSTALACJE P.POŻ. |
| 70 | TABLICZKI P.POŻ | | 5 | szt. | | | | | MATERIAŁ | INSTALACJE P.POŻ. |
| 71 | montaż elementów p.poż | | 1 | kpl. | | | | | ROBOTY | INSTALACJE P.POŻ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------|---|--|-------|------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| Lp. | Opis | Referencje do specyfikacji + Producent | Ilość | jed. | Cena j. materiał [PLN] | Cena j. robocizna [PLN] | Cena j. całkowita m+r [PLN] | Wartość całkowita m+r [PLN] | Rodzaj zamówienia | Rodzaj prac |
| ROBOTY SANITARNE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - zł | | |
| 72 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy do 20 mm | | 14 | mb | | | | | ROBOTY | ROBOTY SANITARNE |
| 73 | Demontaż rurociągu pcv o średnicy do 120 mm | | 7 | mb | | | | | ROBOTY | ROBOTY SANITARNE |
| 74 | Montaż rurociągów stalowych | | 14 | mb | | | | | ROBOTY | ROBOTY SANITARNE |
| 75 | Montaż rurociągów PCV | | 7 | mb | | | | | ROBOTY | ROBOTY SANITARNE |
| 76 | Element przyłącza -zawory | | 7 | szt. | | | | | MATERIAŁ | ROBOTY SANITARNE |

| | | | material | robocina | suma całkowita |
|-------------|--------|----|----------|----------|----------------|
| suma | netto | zł | | | |
| | brutto | zł | | | |